

Qualitätssicherung Walzasphalt

Ablauf Mischgutprobe und Bohrkerne Unternehmer

Grundlage	Ablaufschritt	Ergebnis	Erläuterungen	Hilfsmittel	Zuständig
Werkvertrag Kontroll- und Prüfplan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Alle an der Ausführung Beteiligten instruieren</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Bereinigter Prüfplan (Eigenkontrollen Unternehmer und Stichproben Bauherr)	Angaben: - Projektstammdaten - Sollwerte Mischgutsorten - Adressliste Für jedes Projekt sind die aktuellen sortenspezifischen Deklarationen des Lieferwerks zu verwenden.	Beteiligte - örtl. Bauleitung - Unternehmer - Ev. Unternehmerlabor - Ev. Berater Oberbau TAZ	PL TAZ
Bereinigter Prüfplan Bauprogramm	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Laborleistungen inkl. Mischgut- und Bohrkerntstatistiken bestellen, in der Regel beim Unternehmerlabor</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Probeentnahmen beim Unternehmerlabor bestellt	In der Regel führt das Unternehmen beim Unternehmerlabor die Probeentnahmen und Prüfungen durch. Der Projektleiter (PL) TAZ kann nach eigenem Ermessen Stichproben bei einem anderen Labor veranlassen.		Unternehmer PL TAZ für Prüfungen durch Drittlabor
Definitive Einbautermine	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Probeentnahme und Prüfung durchführen</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Prüfprotokoll / -bericht			Unternehmerlabor
Prüfprotokoll	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Prüfprotokoll mit Sollwertvergleich ergänzen</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Soll-Ist Vergleich		Mischgut- und Bohrkerntstatistik erstellen und laufend nachführen	Unternehmerlabor / Bauleitung
Prüfprotokoll und Sollwertvergleich, Mischgut und Bohrkerntstatistik	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Mischgut- und Bohrkerntstatistik, Prüfprotokoll mit Sollwertvergleich an die Beteiligten übermitteln</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Nachgeführte Mischgut- und Bohrkerntstatistik, inkl. Prüfprotokolle, -berichte bei allen Beteiligten verteilt	Die Übermittlung der nachgeführten Bohrkernt- und Mischgutstatistik inkl. Prüfprotokolle, -berichte erfolgt an (Frist gemäss Absprache mit Bauherrschaft): - PL TAZ - Örtliche Bauleitung - Unternehmer - Berater Oberbau TAZ		Unternehmerlabor / Bauleitung
Prüfprotokoll und Sollwertvergleich	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Sollwerte eingehalten?</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Allfällige Abweichungen	Bei Abweichungen nimmt die örtliche Bauleitung Rücksprache mit dem PL TAZ. Der Berater Oberbau TAZ interveniert bei gravierenden Abweichungen beim PL TAZ.	Qualitätskontrolle für Walzasphalt	örtl. Bauleitung
Abweichungen	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Massnahmen ergreifen</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Massnahmen	Bei gravierenden Abweichungen ist der weitere Einbau zu stoppen. Ev. weitere Prüfungen veranlassen.	Qualitätskontrolle für Walzasphalt	PL TAZ
Alle Prüfprotokolle und Sollwertvergleiche	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Ergebnisse im QS-Ordner ablegen</div>			QS-Ordner für Projekte im TAZ	örtl. Bauleitung